

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลวังยาง	อำเภอพรหมานิคม	จังหวัดสกลนคร	แบบ	ปร.5
ประเภทงาน	โครงการถนน คสล. สายบ้านวังยาง - บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง - บ้านสว่าง)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร				
แบบแปลนเลขที่	บ้านบึง หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร				
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 กันยายน	2564			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานทาง	719,939.21	1.3795	993,156.14	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินจ่ายล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงา	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นทั้งสิ้น			996,156.14	
	ปรับลดราคาคิดเป็นเงินประมาณ			996,000.00	
	(ตัวอักษร)	(เก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,800.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ 553.33 บาท / ตร.ม.

ประธานกรรมการ
 (นายวิษณุ สาขา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
 (นายพัฒนพงษ์ แสนมะฮุง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ/
 เลขานุการ (นายภาณุวิษณุ ชีวะโต)
 เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญงาน

หมายเหตุ ราคาพาณิชย์จังหวัดสกลนครประจำเดือน สิงหาคม 2564 ,คำสั่งทต.วังยาง ที่ 520 / 2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ 2564 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 2536 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๘๑๑ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุง Factor F ใหม่ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ราคาเครื่องจักร 2558)

รายละเอียดรายการประมาณราคากลาง

1/4

ส่วนราชการ

รายการประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง

แบบแปลนเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

เทศบาลตำบลวังยาง

อำเภอพรหมานิคม

จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4

โครงการถนน คสล. สายบ้านวังยาง - บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง - บ้านสว่าง)

บ้านบึง หมู่ที่ 9 ตำบลวังยาง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร

คัตลอกแบบมาตรฐานงานถนน ท1 - 01

15 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
โครงการถนน คสล. สายบ้านวังยาง - บ้านสว่าง (ช่วงบ้านบึง - บ้านสว่าง)									
1	งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตร.ม.								
	1.1 งานปรับผิวจราจร	1,800.00	ตร.ม.			3.81	6,858.00	6,858.00	
	งานลูกรังไหลทาง	54.00	ลบ.ม.	100.00	5,400.00		-	5,400.00	
	1.2 งานทรายรองพื้น	90.00	ลบ.ม.	400.00	36,000.00		-	36,000.00	
	1.3 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1,800.00	ตร.ม.	287.36	517,248.00	12.60	22,680.00	539,928.00	
	1.4 ตะแกรงเหล็ก ขนาด คก.4 มม.0.10x0.30	1,800.00	ตร.ม.	39.99	71,982.00	5.00	9,000.00	80,982.00	
	1.5 งานเหล็ก RB Ø 15 mm.	0.16	ตัน	24,829.91	3,972.79	3,300.00	528.00	4,500.79	
	1.6 งานเหล็ก RB Ø 19 mm.	0.12	ตัน	24,644.86	2,957.38	3,300.00	396.00	3,353.38	
	1.7 งานเหล็ก DB Ø 16 mm.	0.59	ตัน	24,747.73	14,601.16	4,100.00	2,419.00	17,020.16	
	1.8 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	570.00	เมตร		-	15.15	8,635.50	8,635.50	
	1.9 โฟม	39.58	แผ่น	37.00	1,464.58		-	1,464.58	
	1.10 ค่าแบบช่าง	720.00	เมตร		-	21.94	15,796.80	15,796.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							719,939.21	
3	ค่าแฟรคเตอร์ F 1.3795							273,216.93	
4	งานป้ายโครงการ								
	4.1 งานป้ายโครงการ (เหมารวม)	1.00	หน่วย	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							996,156.14	
	หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอเมืองสกลนคร 30.00- 30.99 วันที่ 15 กันยายน 2564								